

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по экономике

СМУП "Горводоканал"

С.А. Бортникова

" " " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. генерального директора

СМУП "Горводоканал"

В.Г. Бабич

" " " 2015 г.



Капитальный ремонт аэрофильтров 2 шт. на очистных сооружениях "Красный Бор" в г. Смоленске
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт аэрофильтров 2 шт. на очистных сооружениях "Красный Бор" в г. Смоленске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Производственная программа

Сметная стоимость строительных работ 2 048 615,37 руб.

Средства на оплату труда 322 920,43 руб.

Сметная трудоемкость 2552,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Аэрофильтры												
Фундаменты												
1	ТЕР46-03-012-02 И1	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 (100 м борозд) НР (6881,43 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (7359,82 руб.) СП (3503,27 руб.): 70%*0,85*0,8 от ФОТ (7359,82 руб.)	1,12	1418,53 332,01	1086,52 104,33		1588,75	371,85	1216,9 116,85		43,4	48,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-03-017-05 И1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (3902,86 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (4174,18 руб.) СП (1986,91 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (4174,18 руб.)	0,56	1722,99 494,95	34,98	1193,06	964,87	277,17	19,59	668,11	75,22	42,12
3	ТСЦ-401-0066 И1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	-0,5824	615,22		615,22	-358,3			-358,3		
4	ТЕРр69-12-1 И1	Приготовление растворов вручную в построечных условиях из сухих смесей (1 м3 раствора) НР (98,43 руб.): 66%*0,85 от ФОТ (175,45 руб.) СП 0%*0,8 от ФОТ	0,5824	20 20			11,65	11,65			3,15	1,83
5	ТСЦ-402-0196 И1	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (кг)	845	66,02		66,02	55786,9			55786,9		
6	ТСЦ-411-0001 И1	Вода (м3)	0,169 845*0,2/1000	2,26		2,26	0,38			0,38		
7	ТЕРр62-39-1 И1	Промывка поверхности водой (100 м2 промывкой поверхности) НР (870,37 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1279,95 руб.) СП (511,99 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1279,95 руб.)	2,2	45,74 38,63		7,11	100,63	84,99		15,64	5,98	13,16
8	ТЕР08-01-003-04 И1	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая составом Пенетрон в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) 698,47 = 2 120,30 - 0,05 х 2 664,81 - 2,8 х 460,21 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26209,6 руб.): 122%*0,85 от ФОТ (25274,45 руб.) СП (13749,3 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (25274,45 руб.)	2,2	806,63 762,84	43,28	0,51	1774,59	1678,25	95,22	1,12	102,12	224,66
У0	1. 113-0368	Стекло жидкое калийное. (т)	0,05 0,11	2664,81		2664,81	293,13			293,13		
У0	2. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3. (м3)	2,8 6,16	460,21		460,21	2834,89			2834,89		
9	ТЕРр69-12-1 И1	Приготовление растворов вручную в построечных условиях из сухих смесей (1 м3 раствора) НР (30,42 руб.): 66%*0,85 от ФОТ (54,22 руб.) СП 0%*0,8 от ФОТ	0,18	20 20			3,6	3,6			3,15	0,57
10	ТСЦ-402-0195 И1	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг)	264 1,2*220	73,1		73,1	19298,4			19298,4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТСЦ-411-0001 И/1	Вода (м3)	0,0528 264*0,2/1000	2,26		2,26	0,12					
Отмостка (119 м2)												
12	ТЕР46-04-001-02 И/1	Разборка бетонной отмостки (применительно) (1 м3) НР (8143,66 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (8709,8 руб.) СП (4145,86 руб.); 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (8709,8 руб.)	5,95 119*0,05	361,35 69,14	292,21 28,06		2150,03	411,38	1738,65 166,96		9,59	57,06
13	ТЕР27-04-001-01 И/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2181,29 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (1807,2 руб.) СП (1167,45 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (1807,2 руб.)	0,357 119*0,3/100	2805,01 117,86	2675,85 218,26	11,3	1001,39	42,08	955,28 77,92	4,03	18,078	6,45
14	ТСЦ-408-0122 И/1	Песок природный для строительных работ средний (м3)	39,27	51,17		51,17	2009,45			2009,45		
15	ТЕР42-01-020-01 И/1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (100 м2 экрана) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (509,15 руб.); 89%*0,85 от ФОТ (673,03 руб.) СП (320,36 руб.); 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (673,03 руб.)	1,19	1473,13 28,81	25,85 8,75	1418,47	1753,02	34,28	30,76 10,41	1687,98	4,1515	4,94
16	ТЕР06-01-001-01 И/1	Устройство бетонной отмостки (бетон класс В15 толщ.10см.) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2579,61 руб.); 105%*0,85 от ФОТ (2890,32 руб.) СП (1277,52 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (2890,32 руб.)	0,119 11,9/100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	6510,8	156,42	235,94 35,50	6118,44	207	24,63
17	ТСЦ-401-0061 И/1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-12,14	481,52		481,52	-5845,65			-5845,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТСЦ-401-0066 И/1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	12,14	615,22		615,22	7468,77			7468,77		13
Стены												
19	ТЕР46-04-003-08 И/1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (1 м3) НР (43132,24 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (46130,74 руб.) СП (21958,23 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (46130,74 руб.)	7,7	1901,72 240,82	1637,85 156,99	23,05	14643,24	1854,31	12611,45 1208,82	177,48	34,7	267,19
20	ТЕР13-06-002-01 И/1	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12909,97 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (16875,78 руб.) СП (8032,87 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (16875,78 руб.)	167	62,15 3,12	50,71 3,59	8,32	10379,05	521,04	8468,57 599,53	1389,44	0,4485	74,9
21	ТЕР06-01-016-01 И/1	Сварка арматуры при диаметре арматуры до 25 мм ('100 шт. стыков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (55793,53 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (62513,76 руб.) СП (27631,08 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (62513,76 руб.)	10,8 1080/100	790,17 384,35	174,04	231,78	8533,84	4150,98	1879,63	2503,23	36,57	394,96
22	ТСЦ-204-0011 И/1	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм (т)	0,03	5821,78		5821,78	174,65			174,65		
23	ТЕР07-01-044-04 И/1	Установка бандажа (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4579,02 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (4143,91 руб.) СП (2395,18 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (4143,91 руб.)	0,917	10226,85 300,07	316,19	9610,59	9378,02	275,16	289,95	8812,91	36,11	33,11

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	ТЕР46-03-007-03 И1	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (1 м3) НР (16,19 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (17,32 руб.) СП (8,24 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (17,32 руб.)	0,01	351,01 89,67	261,34 25,1		3,51	0,9	2,61 0,25		12,3	0,12	
25	ТЕР46-03-017-03 И1	Заделка отверстий раствором (1 м3 заделки) НР (69,98 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (74,85 руб.) СП (35,63 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (74,85 руб.)	0,01	2101,68 497,32	37,61	1566,75	21,02	4,97	0,38	15,67	75,58	0,76	
26	ТСЦ-401-0066 И1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	-0,0104	615,22		615,22	-6,4			-6,4			
27	ТСЦ-402-0006 И1	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 (м3)	0,0104	562,8		562,8	5,85			5,85			
28	ТЕР08-07-001-02 И1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19113,13 руб.): 122%*0,85 от ФОТ (18431,18 руб.) СП (10026,56 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (18431,18 руб.)	3,48	681,45 351,68	7,58	322,19	2371,45	1223,85	26,38	1121,22	50,025	174,09	
Крепление уголка к бетонным стенам монтажным пистолетом													
29	ТЕР07-01-044-04 И1	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (1 т стальных элементов) 349,21 = 10 124,47 - 20,33 x 8,10 - 0,03 x 10 324,77 - 1 x 9 300,85 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5236,52 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (4738,93 руб.) СП (2739,1 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (4738,93 руб.)	1,04864 2,32*452/1000	410,42 300,07	110,35			430,38	314,67	115,71		36,11	37,87
Уд	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока), (маш.-ч)	25,4125 26,65	8,1	8,1		215,87		215,87				
Уд	2. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42, (м)	0,03 0,0315	10324,77		10324,77	325,23			325,23			
Уд	3. 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (м)	1 1,049	9300,85		9300,85	9756,59			9756,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТСЭМ-331721 И/И	Пистолеты строительно-монтажные (маш.-ч) НР 122%*0,85 от ФОТ СП 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	216,48	8,7	8,7		1883,38		1883,38			
31	ТСЦ-101-1680 И/И	Патроны для строительно-монтажного пистолета (1000 шт.)	1,808 1808/1000	259,95		259,95	469,99			469,99		
32	ТСЦ-101-3911 И/И	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.)	180,8 1808/10	24,04		24,04	4346,43			4346,43		
33	ТСЦ-101-2542 И/И	Сталь угловая 50x50 мм (т)	1,04864 02,32*452/1000	5336,54		5336,54	5596,11			5596,11		
34	ТЕР13-03-002-04 И/И	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (4 слоя) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2907,07 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (3800,09 руб.) СП (1808,84 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (3800,09 руб.)	4,76 1,19*4	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	1207,56	251,71	56,07 0,62	899,78	6,1065	29,07

Стыки

35	ТЕР46-03-017-04 И/И	Заделка в стенах железобетонных стыков бетоном В15 (1 м3 заделки) НР (85496,35 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (91439,95 руб.) СП (43525,42 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (91439,95 руб.)	15,1	1953,81 402,1	37,69	1514,02	29502,53	6071,71	569,12	22861,7	61,11	922,76
36	ТСЦ-204-0100 И/И	Горячекатаная арматурная сталь класса А- I, А-II, А-III (т)	-0,906	5272,44		5272,44	-4776,83			-4776,83		
37	ТСЦ-204-0030 И/И	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм (т)	0,303	6691,83		6691,83	2027,62			2027,62		
38	ТСЦ-204-0034 И/И	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм (т)	0,303	2293,48		2293,48	694,92			694,92		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРр61-27-2 И1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону (100 м2 поверхности) НР (1080,85 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (1609,61 руб.) СП (643,84 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1609,61 руб.)	0,25	894,37 370,93	523,44 56,61		223,59	92,73	130,86 14,15		57,42	14,36
40	ТЕР15-02-001-01 И1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2288,47 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (2564,11 руб.) СП (958,98 руб.): 55%*0,85*0,8 от ФОТ (2564,11 руб.)	0,25	1627,88 638,24	76,56 42,81	913,08	406,97	159,56	19,14 10,70	228,27	81,512	20,38
41	ТСЦ-402-0083 И1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	-0,4725	482,69		482,69	-228,07			-228,07		
42	ТСЦ-402-0006 И1	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4725	562,8		562,8	265,92			265,92		
Разные работы												
43	ТССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	31	3,52	3,01 0,32		109,12		93,31 9,92			
44	ТССЦпр03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 30 км: I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	31	19,17	19,17		594,27		594,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Аэрофильтры												
1543467,8												

Раздел 2. Вентиляционная камера

Разборка конструкций												
45	ТЕР12-01-017-01 И/1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (938,88 руб.): 120%*(0,85*0,8) от ФОТ (920,47 руб.) СП (406,85 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (920,47 руб.)	0,359 35,9/100	332,78 153,09	179,69 17,17	119,47	54,96	64,51 6,16	21,776	7,82		
46	ТЕР12-01-017-02 И/1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=35) (100 м2 стяжки) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1135,05 руб.): 120%*(0,85*0,8) от ФОТ (1112,79 руб.) СП (491,85 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1112,79 руб.)	12,565 0,359*35	7,75 5,62	2,13 0,26	97,38	70,62	26,76 3,27	0,8	10,05		
47	ТЕР12-01-014-02 И/1	Разборка покрытий керамзитовых, средняя толщ. 170мм (1 м3 утеплителя) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1729,67 руб.): 120%*(0,85*0,8) от ФОТ (1695,75 руб.) СП (749,52 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1695,75 руб.)	6,103 35,9*0,17	39,52 15,44	24,08 3,01	241,19	94,23	146,96 18,37	2,432	14,84		
48	ТЕР08-02-001-02 И/1	Разборка парапета из кирпича (1 м3 кладки) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (110,58 руб.): 122%*(0,85*0,8) от ФОТ (106,63 руб.) СП (58,01 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (106,63 руб.)	0,22	52,58 28,45	24,13 3,71	11,57	6,26	5,31 0,82	4,208	0,93		
49	ТЕР46-04-012-02 И/1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (100 м2) НР (712,37 руб.): 110%*(0,85*0,8) от ФОТ (761,89 руб.) СП (362,66 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (761,89 руб.)	0,0413 4,13/100	1377,01 1136,76	240,25 88,08	56,87	46,95	9,92 3,64	172,76	7,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР46-04-012-03 И1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (100 м2) НР (218,4 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (233,58 руб.) СП (111,18 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (233,58 руб.)	0,0201 2,01/100	923,98 683,73	240,25 88,08		18,57	13,74	4,83 1,77		103,91	2,09
51	ТССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	33	3,52	3,01 0,32		116,16		99,33 10,56			
52	ТССЦпр03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км: I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	33	19,17	19,17		632,61		632,61			
Кровля												
53	ТЕР12-01-017-01 И1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1361,47 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (1334,77 руб.) СП (589,97 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1334,77 руб.)	0,359	1275,35 220,06	280,76 26,83	774,53	457,85	79	100,79 9,63	278,06	31,303	11,24
54	ТЕР12-01-017-02 И1	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (К=15) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (702,31 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (688,54 руб.) СП (304,33 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (688,54 руб.)	5,385 0,359*15	60,79 8,08	3,33 0,41	49,38	327,35	43,51	17,93 2,21	265,91	1,15	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР12-01-014-02 И1	Утепление покрытий керамзитом, средняя толщ. 170мм (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2521,85 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (2472,4 руб.) СП (1092,8 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (2472,4 руб.)	6,103	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	1337,23	135,49	229,66 28,68	972,08	3,496	21,34
56	ТЕР12-01-017-01 И1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1361,47 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (1334,77 руб.) СП (589,97 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1334,77 руб.)	0,359	1275,35 220,06	280,76 26,83	774,53	457,85	79	100,79 9,63	278,06	31,303	11,24
57	ТЕР12-01-017-02 И1	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=35) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1638,73 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (1606,6 руб.) СП (710,12 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1606,6 руб.)	12,565 0,359*35	60,79 8,08	3,33 0,41	49,38	763,83	101,53	41,84 5,15	620,46	1,15	14,45
58	ТЕР12-01-002-08 И1	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1012,76 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (992,9 руб.) СП (438,86 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (992,9 руб.)	0,359	13257,54 178,5	79,11 5,14	12999,93	4759,46	64,08	28,4 1,85	4666,98	23,3335	8,38
59	ТЕР12-01-004-04 И1	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (652,08 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (639,29 руб.) СП (282,57 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (639,29 руб.)	0,134 6,7*2/100	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	1498,66	40,87	15,93 1,58	1441,86	40,825	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕР12-01-008-02 И1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (180,18 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (176,65 руб.) СП (78,08 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (176,65 руб.)	0,3	377,98 39,11	1,09	337,78	113,39	11,73	0,33	101,33	5,635	1,69
Стены												
61	ТЕРр53-16-1 И1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) НР (1623,81 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (2221,35 руб.) СП (1243,96 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (2221,35 руб.)	0,625 1*0,25+3*0,125	1048,62 230,74	29,49 5,27	788,39	655,39	144,21	18,43 3,29	492,75	35,39	22,12
62	ТЕР08-02-001-02 И1	Кладка стен парапета (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (160,55 руб.): 122%*0,85 от ФОТ (154,82 руб.) СП (84,22 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (154,82 руб.)	0,22	843,39 40,89	37,7 5,8	764,8	185,55	9	8,29 1,28	168,26	6,049	1,33
Проемы												
63	ТЕР09-04-012-01 И1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (515,91 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (674,39 руб.) СП (389,8 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (674,39 руб.)	2,01	70,09 22,28	23,7	24,11	140,88	44,78	47,64	48,46	2,76	5,55
64	ТСЦ-203-8116 И1	Дверь металлическая однополосная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм (шт.)	1	2445,07		2445,07	2445,07			2445,07		
65	ТЕР10-01-034-02 И1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (706,91 руб.): 118%*0,85 от ФОТ (704,8 руб.) СП (301,94 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (704,8 руб.)	0,0413 4,13/100	134933,55 1123,7	486,45 9,39	133323,4	5572,76	46,41	20,09 0,39	5506,26	158,0445	6,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕРр62-35-2 И1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (27,85 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (40,96 руб.) СП (16,38 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (40,96 руб.)	0,0048 0,48/100	901,44 567,53	0,87	333,04	4,33	2,72		1,61	80,73	0,39
Итого по разделу 2 Вентиляционная камера												158,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								202490,94	19082,35	32653,52 2359,91	150722,43	2552,39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 1 квартал 2015г. Очистные сооружения ОЗП=15,06; ЭМ=5,29; ЗПМ=15,06; МАТ=5,08)								1225819,9	287380,18	172737,14 35540,25	765669,94	2552,39
Накладные расходы								301340,95				
Сметная прибыль								154729,71				
Итого по смете:												
Итого								1681890,56				2552,39
В том числе:												
Материалы								765669,94				
Машины и механизмы								172737,14				
ФОТ								322920,43				
Накладные расходы								301340,95				
Сметная прибыль								154729,71				
Временные здания и сооружения 1,2%								20182,69				
Итого								1702073,25				
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%								34041,47				
Итого с непредвиденными								1736114,72				
НДС 18%								312500,65				
ВСЕГО по смете								2048615,37				2552,39

Составил: инженер-сметчик  Долгалева Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ОКС  Шекмар Е.С.
(должность, подпись, расшифровка)