

Утверждаю:  
 Технический директор  
 СМУП «Горводоканал»  
 Р.Г. Бабич  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г



**Техническое задание**  
 на капитальный ремонт аэрофильтров 2 шт. на очистных сооружениях "Красный Бор" в г. Смоленске.

| № п/п | Перечень основных данных и требований            | Основные данные и требования   |
|-------|--|--|
| 1.    | Организация заказчик:                            | СМУП «Горводоканал».   |
| 2.    | Основание для производства работ                 | 1. Договор подряда<br>2. Локальная смета<br>3. Сводный сметный расчет<br>4. Производственная программа<br>5. Проектная документация  |
| 3.    | Вид работ  | Капитальный ремонт   |
| 4.    | Характеристика существующего объекта:            | 1. Аэрофильтры – резервуары из сборных ж/б стен; дно-монолитный железобетон; фундамент – монолитный, ж/б, ленточный; реактивные четырехтрубные оросители для распределения сточных вод.<br>2. Вентиляционная камера – стены из керамического кирпича; покрытие – сборные ж/б ребристые плиты; полы бетонные; кровля плоская совмещенная. |
| 5.    | Перечень работ, осуществляемых на объекте        | <b>Аэрофильтры:</b><br>Капитальный ремонт стен и фундаментов аэрофильтров.<br><b>Вентиляционная камера:</b><br>Капитальный ремонт стен, парапета, оконных и дверных заполнений вентиляционной камеры.  |
| 6.    | Основные требования                              | 1. Все работы производятся с использованием механизмов и материалов подрядчика.<br>2. Т.к. работы проводятся на действующем предприятии, необходимо учитывать режим работы оборудования и согласовывать каждый этап с начальником очистных сооружений и главным технологом предприятия.  |
| 7.    | Обязательное условие                             | Перед заключением договора, организация (подрядчик), которая будет производить работы по капитальному ремонту, обязана предоставить график производства работ.   |
| 8.    | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами  |
| 9.    | Сроки выполнения работ                           | В течение 4 месяцев с момента оплаты аванса  |

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 10. | Стоимость работ (согласно<br>сводному сметному расчету) с<br>НДС 18% | 2 048 615,37 рублей |
|-----|--|---------------------|

Начальник ПТО

Начальника ОКС

Начальк участка «Гнездово»

Главный технолог

И.Н. Иванова

Е.С. Шекмар

В.В. Старостенков

В.Г. Хохлова