



Техническое задание

на капитальный ремонт существующей водопроводной линии на детский сад "Алиса", ул.Красина, д.38а в г.Смоленске.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Организация заказчик:	СМУП «Горводоканал».
2.	Основание для производства работ	1. Договор подряда 2. Производственная программа 3. Проектная документация 4. Локальная смета
3.	Вид работ	Капитальный ремонт
4.	Характеристика существующего трубопровода:	1. Диаметр 50мм; 2. Материал – чугун.
5.	Метод прокладки, характеристика проектируемого трубопровода, условия прокладки	Метод прокладки: - открытый способ 9мп; - горизонтально-направленное бурение 111мп; - в колодце 1мп. Согласно проектной документации: - труба ПЭ 100 SDR 17 50x3,0 длина 120мп; - труба ПЭ 100 SDR 17 100x6,6 длина 1мп.
6.	Основные требования	1. Все работы производятся с использованием механизмов и материалов подрядчика. 2. Ордер (разрешение) на производство работ в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска оформляет подрядчик.
7.	Обязательное условие	Перед заключением договора, организация (подрядчик), которая будет производить работы по капитальному ремонту, обязана предоставить проект производства работ, в т. ч. график производства работ.
8.	Дополнительное условие	Переключение капитально отремонтированных трубопроводов к существующим сетям выполняет СМУП «Горводоканал».
9.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с действующими нормами и правилами.
10.	Сроки выполнения работ	В течение 3 месяцев с момента перечисления аванса.
11.	Стоимость работ	Согласно локальному сметному расчету

Начальника ОКС

Е.С. Шекмар

Заместитель генерального директора по экономике

С.А. Бортникова

Начальник ПТО

И.Н. Иванова