

Согласовано

Руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучию человека в Смоленской области

Сидоренкова Л.М.

2025 года



Утверждаю

Заместитель Главы города Смоленска
по городскому хозяйству

Соловьев А.В.

2025 года

Утверждаю

Начальник Управления ЖКХ

г. Смоленска

Марченков А.В.

2025 года

ПЛАН мероприятий по приведению качества питьевой воды муниципального образования город Смоленск в соответствие с установленными требованиями в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» (Администрация Смоленской области Постановление 30.03.2023 № 136)

Численность населения МО город Смоленск	Численность населения, обеспеченного питьевой водой из централизованной системы водоснабжения (абоненты СМУП «Горводоканал»)	Численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения (абоненты СМУП «Горводоканал»)	Численность населения, обеспеченного питьевой водой из систем не централизованного водоснабжения
310 645	273 904	249 253	10 100

№п/п	Наименование мероприятия	Показатели качества питьевой воды до выполнения мероприятия	Показатели качества питьевой воды (ожидаемые) после выполнения мероприятия	Стоимость реализации проекта, тыс. рублей	Источник финансирования выполнения мероприятий	Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Срок реализации мероприятия	Примечание
1.	Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки от арт. скважины №16 по ул. Еременко, г. Смоленск	Железо общ- 0,95 мг/дм3 Мутность-7,2 ЕМФ	Железо общ. 0,30 мг/дм3 Мутность-2,6 ЕМФ	41 458,01	Средства федерального, областного, местного бюджета в рамках реализации областной государственной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области»	3537	2025г.	
2.	Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки от арт. скважины №25	Железо общ- 0,40 мг/дм3	Железо общ. 0,30 мг/дм3	41 396,51	Средства федерального, областного, местного бюджета в рамках реализации областной государственной	4368	2025г.	

	по ул. Еременко, г. Смоленск				программы «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области			
3.	Ввод в эксплуатацию станции - водоподготовки от арт. скважины №26 Рославльское шоссе, г. Смоленск	Железо общ-0,76 мг/дм3 Мутность-4,0 ЕМФ Жесткость общ. 8,3Ж°	Железо общ-0,30 мг/дм3 Мутность-2,6 ЕМФ Жесткость общ. 7,0 Ж°	41 399,93	Средства федерального, областного, местного бюджета в рамках реализации областной государственной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области	2989	2025г.	
4.	Реконструкция Верхне-Ясенного водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск	Жесткость общ. 10,0 Ж° Мутность- 4,0 ЕМФ Железо- 1,3 мг/дм ³	Жесткость общ. 7,0 Ж° Мутность- 2,6 ЕМФ Железо- 0,3 мг/дм3	711 512,77	Средства федерального, областного, местного бюджета в рамках реализации областной государственной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области	При реализации мероприятия численность населения обеспеченного питьевой водой возрастет на 82 000 чел.	2028 г.	
5.	Реконструкция Бабьегогорского водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск	Жесткость общ. 10,0 Ж Мутность- 4,0 ЕМФ, Железо- 1,0 мг/дм3	Жесткость общ. 7,0 Ж° Мутность- 2,6 ЕМФ Железо- 0,3 мг/дм3	846 764,03	Средства федерального бюджета	При реализации мероприятия численность населения обеспеченного питьевой водой возрастет на 87 900 чел.	2030 г.	
6.	Реконструкция Рачевского водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск	Жесткость общ. 10,0 Ж° Мутность- 4,0 ЕМФ	Жесткость общ. 7,0 Ж° Мутность- 2,6 ЕМФ	889 949,00	Средства федерального бюджета	При реализации мероприятия численность населения обеспеченного питьевой водой возрастет на 25 000 чел.	2030 г.	
7.	Строительство станции водоподготовки от арт. скважины № 2 п. Красный Бор, пер. Станционный г. Смоленск	Железо общ-0,76 мг/дм ³ Сероводород- 0,153 мг/дм ³	Железо общ-0,30 мг/дм ³ Сероводород-0,050 мг/дм ³	68 405,73	Бюджетные средства	2481	2026 г.	

	г. Смоленск							
8.	Строительство станции водоподготовки от арт. скважины № 51 п. Миловидово г. Смоленск	Железо общ-0,67 мг/дм ³ Мутность-4,1 ЕМФ Жесткость общ. 7,8 Ж°	Железо общ-0,30 мг/дм ³ Мутность-2,6 ЕМФ Жесткость общ. 7,0 Ж°	58 286,66	Бюджетные средства	1252	2027 г.	
9.	Строительство станции водоподготовки от арт. скважины № 59 Досуговское шоссе, г. Смоленск	Железо общ-1,4 мг/дм ³ Мутность-12,1 ЕМФ Жесткость общ. 9,0 Ж°	Железо общ-0,30 мг/дм ³ Мутность-2,6 ЕМФ Жесткость общ. 7,0 Ж°	67 933,11	Бюджетные средства	4364	2028 г.	
10.	Строительство станции водоподготовки от арт. скважины № 36 п. Гедеоновка г. Смоленск	Железо общ-0,77 мг/дм ³ Мутность-6,2 ЕМФ	Железо общ-0,30 мг/дм ³	32 011,97	Бюджетные средства	1682	2027 г.	
11.	Строительство станции водоподготовки от арт. скважины № 35 п. Гедеоновка, г. Смоленск	Железо общ-0,74 мг/дм ³ Мутность-6,0 ЕМФ	Мутность-2,6 ЕМФ	58 000,00	Бюджетные средства	347	2027 г.	

И. о. генерального директора СМУП «Горводоканал»



М.А. Минченков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ПЛАНу мероприятий по приведению качества питьевой воды муниципального образования город Смоленск в соответствие с установленными требованиями в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» (Администрация Смоленской области Постановление 30.03.2023 № 136)

Отчет по мероприятиям, запланированным к выполнению в 2025г.

№п/п	Наименование мероприятия	Показатели качества питьевой воды до выполнения мероприятия	Показатели качества питьевой воды достигнутые после выполнения мероприятия	Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Срок реализации мероприятия	Примечание
1.	Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки от арт. скважины №16 по ул. Еременко, г. Смоленск	Железо общ.-0,95 мг/дм ³ Мутность-7,2 ЕМФ	Железо общ.- 0,30 мг/дм ³ Мутность - 2,6 ЕМФ	3537	2025г.	Мероприятие выполнено в полном объеме, качество питьевой воды соответствует установленным нормативам. В настоящее время объект находится на балансе Управления ЖКХ Администрации г. Смоленска
2.	Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки от арт. скважины №25 по ул. Еременко, г. Смоленск	Железо общ.-0,40 мг/дм ³	Железо общ.- 0,30 мг/дм ³	4368	2025г.	Мероприятие выполнено в полном объеме, качество питьевой воды соответствует установленным нормативам. В настоящее время объект находится на балансе Управления ЖКХ Администрации г. Смоленска
3.	Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки от арт. скважины №26 Рославльское шоссе, г. Смоленск	Железо общ.-0,76 мг/дм ³ Мутность-4,0 ЕМФ Жесткость общ.- 8,3 Ж°	Железо общ.-0,30 мг/дм ³ Мутность-2,6 ЕМФ Жесткость общ.-7,0 Ж°	2989	2025г.	Мероприятие выполнено в полном объеме, качество питьевой воды соответствует установленным нормативам. В настоящее время объект находится на балансе Управления ЖКХ Администрации г. Смоленска

На основании представленного Плана мероприятий по заказу СМУП «Горводоканал» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» г. Санкт-Петербург, провело «Оценку риска для здоровья населения от употребления питьевой воды Бабьегорского, Рачевского и Верхне-Ясенного водозаборов», данные отчетов о результатах проведенной научно-исследовательской работы подтверждают отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения.

На основании проведенной научно-исследовательской работы на период реализации Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие гигиеническим нормативам установить временные отступления по показателям:

**Верхне-Ясенного водозабора жесткость общая-10 мг-экв./дм³ (Ж°), мутность 4,0 ЕМФ; железо – 1,3 мг/дм³
в период с «09 » апреля 2026г по 31 декабря 2028 года;**

**Бабьегорского водозабора: жесткость общая-10 мг-экв./дм³ (Ж°), мутность 4,0 ЕМФ
в период с «04 » мая 2026г по 31 декабря 2030 года;**

**Рачевского водозабора: жесткость общая-10 мг-экв./дм³ (Ж°), мутность 4,0 ЕМФ; железо – 1,0 мг/дм³
в период с «04 » мая 2026г по 31 декабря 2030 года.**

Генеральный директор СМУП «Горводоканал»

А.А. Прудников

